

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
A		DR - 01.01	ROBOTY DROGOWE - roboty pomiarowe		
A.1			Roboty pomiarowe przy robotach dla dróg w terenie równinnym	0,1115	km
			Przedmiar: 0,1115		
B		DR - 01.02	ROBOTY DROGOWE - roboty rozbiórkowe		
B.1			Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo piaskowej	13,5000	m2
			Przedmiar: 13,50 = 13,5000		
C			ROBOTY DROGOWE - regulacja urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego		
C.1			Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe	7,0000	szt.
			Przedmiar: 7,0000		
C.2			Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych włązy kanałowe	2,0000	szt.
			Przedmiar: 2,0000		
D			ROBOTY DROGOWE - podbudowy		
D.1	DR -02.01 DR -04.01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,15 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat. III - KORYTOWANIE NA GŁ. 0,75 m-0,90 m	541,7830	m3
			Przedmiar: 541,7830		
D.2	DR -02.01 DR -04.01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,15 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat. III - KORYTOWANIE NA GŁ. 0,50 m - POD ZJAZDY	44,5500	m3
			Przedmiar: 44,5500		
D.3	DR - 02.01		Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.-5t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV	586,3330	m3
			Przedmiar: ( 541,783 + 44,550 ) = 586,3330 Razem = 586,3330  Krotność: 4,00		
D.4	DR - 02.01		Wykopy o głębokości do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3,w gruncie kategorii I-III-KORYTOWANIE NA GŁ. 0,75 m - 0,90 m	10,9990	m3
			Przedmiar: 10,9990		
D.5	DR - 04.01		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II do IV	911,9200	m2
			Przedmiar: 911,9200		
D.6	DR - 04.02		Ręczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	911,9200	m2
			Przedmiar: 911,9200		
D.7	DR - 04.03		Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	922,9800	m2
			Przedmiar: 922,9800		
D.8	DR-04.04		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm- podbudowa pomocnicza	822,8200	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
			Przedmiar: 822,8200		
D.9		DR - 04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm- podbudowa zasadnicza	911,9200	m2
			Przedmiar: 911,9200		
D.10		DR - 02.01	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kategorii III	10,9990	m3
			Przedmiar: 10,9990		
E			ELEMENTY ULIC - krawężniki betonowe		
E.1		DR- 06.01	Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem ,na podsypce cementowo piaskowej	264,8000	m
			Przedmiar: 264,80 = 264,8000		
E.2		DR - 06.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo piaskowej ( opornika bet. 10x25)	64,9200	m
			Przedmiar: 64,9200		
F		DR-05.01	ROBOTY DROGOWE - nawierzchnie		
F.1			Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	911,9200	m2
			Przedmiar: 911,9200		
G		DR - 08.02	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
G.1			Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	6,0000	szt.
			Przedmiar: 6,0000		
G.2			Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2	6,0000	szt.
			Przedmiar: 6,0000		
H			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
H.1		DR- 09.02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	476,2800	m2
			Przedmiar: 476,2800		
H.2		DR - 09.02	Obsianie poboczy w ziemi urodzajnej.	476,2800	m2
			Przedmiar: 476,2800		
I		DR - 02.01	ROBOTY INNNE - odtworzenie rowu		
I.1			Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj.łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowład. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III	16,7000	m3
			Przedmiar: ( 33,40 * 0,50 ) = 16,7000 Razem = 16,7000		
I.2			Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kategorii I-III	33,4000	m2
			Przedmiar: ( 28,80 + 4,60 ) = 33,4000 Razem = 33,4000		
I.3			Darniowanie skarp na płask bez humusu	33,4000	m2
			Przedmiar:		

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ul. Szafłowej w m. Korzystno dł. 111,48 m  
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
			33,40 = 33,4000		