




Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



GMINA KOŁOBRZEG

ul. Trzebiatowska 48A, 78-100 Kołobrzeg
tel./fax 94 35 30 420, fax: 94 35 30 455
NIP 671-178-74-63 REGON 330920713
GKO-III.271.1.2020

Kołobrzeg 04.02.2020 r.

Treść zapytania, wyjaśnienia oraz zmiany dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania na „Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie” ogłoszonego dnia 13.01.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 502170-N-2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Kołobrzeg przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Proszę aby Zamawiający przedstawił projekt, koncepcję wykonania ogrodzenia z uwzględnieniem różnicy terenu od strony północno wschodniej. Teren w tym miejscu (miejsca parkingowe, główna brama wjazdowa) jest zaprojektowany dużo wyżej od działki sąsiedniej co wiąże się z wykonaniem np. muru oporowego prefabrykowanego lub murowanego.

Odpowiedź

W celu umocnienia projektowanych skarp Wykonawca będzie zobowiązany do obłożenia skarp płytami betonowymi ażurowymi z wypełnieniem ziemią urodzajną i obsianiem trawą skarpową. Dopuszcza się inne rozwiązania, które zabezpieczą skarpy, np. mur oporowy. Ogrodzenie terenu należy wykonać zgodnie z opisem w pkt. 2.3.7 SIWZ.

Pytanie nr 2

W SIWZ nr GKO-III.271.1.2020 zakres prac przewiduje wbudowanie pięciu pojemników na odpady o poj. 1 m³ każdy, natomiast w projekcie wykonawczym zagospodarowania terenu tom 1.1 Architektura (lipiec 2018) w pkt. 3.6 projektuje się wbudowanie 4 pojemników o różnej pojemności. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Należy wbudować pojemniki zgodnie z projektem wykonawczym załączonym do SIWZ.

Pytanie nr 3

Projekt zieleni przewiduje szereg prac pielęgnacyjnych projektowanych nasadzeń w tym trawy. Czy oferent ma uwzględnić zakres tych prac w składanej ofercie??

Odpowiedź

Wykonawca będzie zobowiązany w ramach gwarancji do bezwzględnej wymiany materiału roślinnego na nowy w przypadku obumarcia drzewa lub stanu nierokującego przeżycia oraz do wymiany uszkodzonych palików.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający przewiduje ułożenie trawy z rolki ??? jeżeli tak to w jakim zakresie ???

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na ułożeniu trawy z rolki, zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 5

Nasadzenia poszczególnych roślin z uwagi na przewidzianą ilość na m² nie spełniają niektórych zapisów projektu tj. średnica pnia, czy wysokość. Czy Zamawiający może sprecyzować do których zapisów w projekcie zieleni mamy się odnieść przygotowując ofertę??

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ilości roślin podanej w projekcie zagospodarowania. W przypadku, gdy przewidywana średnica pnia czy wysokość planowanej do nasadzenia roślinności jest nie spójna z przewidywaną na 1 m² ilością roślin, należy dostosować wymiary roślin do ich zagęszczenia na 1 m².

Pytanie nr 6

Czy projektuje się automatyczny system nawodnienia terenów zielonych? jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź

Nie jest projektowany automatyczny system nawadniania terenów zielonych.

Pytanie nr 7

Czy projekt instalacji elektrycznej zewnętrznej przewiduje doprowadzenie zasilania do bram przesuwnych?

Odpowiedź

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zewnętrznej przewiduje wyprowadzenie obwodu z szafy kablowej do zasilania bramy przesuwnej.

Pytanie nr 8

Ilość elementów małej architektury przedstawionej w SIWZ nr GKO-III.271.1.2020 różni się od ilości którą przewiduje projekt wykonawczy zagospodarowania terenu tom 1.1 Architektura (lipiec 2018). Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Wykonawca składając ofertę winien wycenić ilości elementów małej architektury wynikające z projektu zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 9

Projekt przewiduje wbudowanie elementów małej architektury z wykończeniem drewnem egzotycznym. Producent nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom Zamawiającego gdyż nie jest w stanie sprowadzić drewna egzotycznego dla tak małego zamówienia. Czy można dokonać zmiany drewna egzotycznego na jodłę lub jesion?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykończenie elementów małej architektury materiałem drewnianym innym niż drewno egzotyczne. Wykonawca zobowiązany jest do zaimpregnowania wszystkich elementów drewnianych zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 10

Zakres prac przewiduje dostosowanie nowo projektowanej nawierzchni do poziomu istniejącej drogi gminnej. Proszę o przedstawienie zakresu prac (projekt – rzut, przekrój) oraz przewidzianego materiału na jego wykonanie

Odpowiedź

Opis rozwiązań projektowych w projekcie wykonawczym - projekt zagospodarowania terenu – drogi i place. Tom 1.6, branża drogowa.

Pytanie nr 11

Dostaliśmy informację od fabryki Horman, że bramy uchylne nie można wykonać z drzwiami przejściowymi. Prosimy o komentarz w tej sprawie, gdy zamontowane bramy pochodzą właśnie od tego producenta.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby zamontowane bramy były zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym. Projekt przewiduje, aby bramy uchylne posiadały drzwi wejściowe.

Pytanie nr 12

Z informacji od producenta największe możliwe wymiary bramy uchylnej z drzwiami w motywie 480 to 4750x2375 mm. Zaprojektowane bramy przewyższają znacząco podane wymiary. Prosimy o rozważenie pozostawienia istniejących bram.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby zamontowane bramy były zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym.


WÓJT
mgr inż. *Włodzisław* POPIOLEK