

## Przedmiar robót

Obiekt                   Przebudowa drogi gminnej ul Wycieczkowa w Zieleniewie  
Kod CPV                 45111291-4, 45112730-1, 45233320-8, 45233223-8, 45233150-5  
Lokalizacja             Województwo Zachodniopomorskie, Zieleniewo  
Inwestor                Inwestor: Gmina Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48A, 78-100 Kołobrzeg  
Biuro kosztorysowe    APP Bartosz Sontowski, Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin

---

Sporządził   mgr inż. Bartosz Sontowski

---

Koszalin październik 2015

## Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej ul Wycieczkowa w Zieleniewie

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty przygotowawcze.</b>				
1	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych) 0,570+0,022	km	0,592
			razem	km
2	01.02.02.	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu grub. warstwy 20 cm z wywozem nadmiaru w miejsce wybrane przez Wykonawcę (wywóz 784,3m3)	m2	4 531,6
3	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę.	m	49,0
4	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z polbruku z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	138,0
5	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	1 191,0
6	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych do przełożenia	m2	200,0
7	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora	m2	81,0
8	03.02.01a	Regulacja armatury. włazy 10 woda 11 gaz 4 tel. 1	szt	10,0
			szt	11,0
			szt	4,0
			szt	1,0
			razem	szt
<b>2. Roboty ziemne.</b>				
9	02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruncie kat. IV z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę. (w tym koryto) 1133,45+107*0,3+26*0,36+48*0,24+115*0,4	m3	1 232,4
			razem	m3
10	02.03.01.	Wykonanie nasypów materiałem zagęszczalnym z dokopu z zagęszczeniem.	m3	196,2
<b>3. Podbudowy.</b>				
11	04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża jezdni 3642+88 chodnik 963 zjazdy 265 krawężniki (985+346)*0,3 obrzeże 496*0,2	m2	3 730,0
			m2	963,0
			m2	265,0
			m2	399,3
			m2	99,2
			razem	m2
12	04.02.01.	Warstwa odsączająca z gr 10cm 963+265	m2	1 228,0
			razem	m2
13	04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm 963+265	m2	1 228,0
			razem	m2
14	04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm.		

## Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej ul Wycieczkowa w Zieleniewie

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
			m2	88,0
15	04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 25 cm.	m2	3 642,0
16	04.05.01.	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr 15 cm. Gruntocement 2, 5 MPa z betoniarki. 3642+88 pod krawężnikiem 1211*0,3	m2 m2 razem	3 730,0 363,3 4 093,3
17	04.07.01.a	Podbudowa z AC16W gr 3cm z oczyszczeniem, skropieniem i dowozem.	m2	88,0
18	05.03.05b.	Wyrównanie podbudowy pod geosyntetyk betonem asfaltowym AC16W z oczyszczeniem dowozem i skropieniem emulsją asfaltową. (161m2) (88+73)*0,04*2,5	t razem	16,1 16,1
		<b>4. Nawierzchnie.</b>		
19	05.03.05b.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca gr 6 cm wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsją i dowozem 88+73	m2 razem	161,0 161,0
20	05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr 5cm, wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsją asfaltową i dowozem. 88+73+74	m2 razem	235,0 235,0
21	05.03.11.	Frezowanie nawierzchni gr śr 14cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami.	m2	73,0
22	05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gr 8 cm	m2	265,0
23	05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na pods. c-p. 963+3642	m2 razem	4 605,0 4 605,0
24	05.03.26g	Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą przy pomocy geosyntetyku 80*2	m2 razem	160,0 160,0
		<b>5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.</b>		
25	07.02.01.	Słupki do znaków	szt	7,0
26	07.02.01.	Znaki drogowe odblaskowe o pow.ponad 0,3m2	szt	7,0
		<b>6. Elementy ulic.</b>		
27	08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie B15 0,0575 m3/mb	mb	985,0
28	08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 na ławie B15 0,0575 m3/mb	mb	346,0
29	08.03.01.	Obrzeża betonowe 30x8 na ławie betonowej z oporem C12/15 (0,04m3/mb)	m	496,0

## Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej ul Wycieczkowa w Zieleniewie

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		<b>7. Zieleń drogowa.</b>		
30	09.01.01.	Wykonanie trawników dywanowych z ziemi urodzajnej	m2	1 220,0
		<b>8. Inne roboty</b>		
31	10.03.01a	Nawierzchnia z płyt Yomb (odzysk)	m2	200,0