

Inwestor:

Gmina Kołobrzeg
ul. Trzebiatowska 48 A,
78-100 Kołobrzeg

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa ulicy Wycieczkowej w Zieleniewie

Kod budowy:

Adres budowy: , Zieleniewo, ul. Wycieczkowa

Obiekt: Kanalizacja deszczowa

Rodzaj robót: sanitarne

CPV: 45232130-2, Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Data oprac.: 2015-10-26

Sporządził:

mgr inż. Bogusław Bodarski

Charakterystyka robót: Zaprojektowano kanały deszczowe o średnicach Dn 0,40m, Dn0,30m i Dn0,15m z rur PVC-U klasy S o ściankach litych.

Całkowita długość kanałów (w osiach studni) wynosi:

De450PE	Lc = 18,9 mb (metodą bezwykopową (cracking))
Dn0,40 PVC	Lc = 370,7 mb
Dn0,30 PVC	Lc = 370,1 mb
Dn0,15 PVC	Lc = 106,4 mb

Obiekty:

- studnie rewizyjne i połączeniowe z kręgów żelbetowych Dn 1,2 m	szt.	20
- wpusty uliczne Dn 0,5 z osadnikiem	szt.	23

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1	D – 03.02.01	Studnie rewizyjne Dn1200 W tym: - wykopy z umocnieniem i wywozem 173,28m ³ - podłoże z piasku 16,0 m ³ - zasypanie piaskiem 99,86 m ³	szt	20,00
2	D – 03.02.01	Wpusty deszczowe Dn500 W tym: - wykopy z umocnieniem i wywozem 52,80 m ³ - podłoże z piasku 4,60 m ³ - zasypanie piaskiem 33,28 m ³	szt	23,00
3	D – 03.02.01	Kanały De450PE ułożony metodą crackingu (bezwykopowo) pod jezdnią W tym: - wykopy z umocnieniem i wywozem 28,80 m ³ - zasypanie piaskiem 28,80 m ³ - próba szczelności	m	18,00
4	D – 03.02.01	Kanały Dn0,40PVC W tym: - wykopy z umocnieniem i wywozem 844,63 m ³ - podłoże z piasku 89,43 m ³ - zasypanie piaskiem 710,27 m ³ - próby szczelności	m	370,70
5	D – 03.02.01	Kanały Dn0,30PVC W tym: - wykopy z umocnieniem i wywozem 896,75 m ³ - podłoże z piasku 78,76 m ³ - zasypanie piaskiem 790,10 m ³ - próby szczelności	m	370,10
6	D – 03.02.01	Przykanaliki Dn0,15PVC W tym: - wykopy z umocnieniem i wywozem 138,41 m ³ - podłoże z piasku 15,88 m ³ - zasypanie piaskiem 120,76 m ³ - próby szczelności	m	106,40
47	D – 03.02.01	Likwidacja studni kanalizacyjnych W tym: - odkopanie studni - demontaż elementów studni - wywiezienie elementów studni	szt	1,00