

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie, etap II
Kod CPV	45233120-6
Lokalizacja	Województwo Zachodniopomorskie, Gmina Kołobrzeg, m Dźwirzyno
Inwestor	Inwestor: Gmina Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48A, 78-100 Kołobrzeg
Biuro kosztorysowe	APP Bartosz Sontowski, Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin

Tabela przedmiaru robót

Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie, etap II

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych) 56*0,001	km	0,056
			razem	km
2	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na pods. c-p. z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	140,0
3	01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m	112,0
4	01.02.04.	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach zabetonowanych w gruncie wys 1.5 m z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami 129	m	129,0
			razem	m
5	05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarno -żółtej np Nostalit gr 8 cm (wymiana istn. kostki)	m2	140,0
6	07.06.01.	Ogrodzenie panelowe z prętów stalowych ocynkowanych z siatki o wys 1,73m na słupkach o wym. 60x40	m	115,0
7	07.06.01.	Stopy fundament 0,6x0,3x0,3 z betonu C12/15, z wykopem 94*0,3*0,3*0,6	m3	5,1
			razem	m3
8	08.03.01.	Obrzeża betonowe 30x8 na ławie C12/15 0,04m3/mb	m	114,00