

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie
Kod CPV	45233120-6
Lokalizacja	Województwo Zachodniopomorskie, Gmina Kołobrzeg, m Dźwirzyno
Inwestor	Inwestor: Gmina Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48A, 78-100 Kołobrzeg
Biuro kosztorysowe	APP Bartosz Sontowski, Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin

Tabela przedmiaru robót

Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych) 145*0,001	km	0,145
		razem	km	0,145
2	01.02.02.	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu grub. warstwy 25 - 35 cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami.	m2	592,0
2. Roboty ziemne				
3	02.01.01.	Wykonanie wykopów w gr kat.III z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami.	m3	81,0
4	02.03.01.	Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego G1	m3	44,0
5	02.03.01.	Plantowanie skarp	m2	299,0
3. Podbudowy				
6	04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża 300	m2	300,0
		razem	m2	300,0
7	04.02.01.	Warstwa odsączająca gr 10 cm	m2	300,0
8	04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm	m2	300,0
4. Nawierzchnie.				
9	05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarnej i żółtej np Nostalit gr 8 cm 300	m2	300,0
		razem	m2	300,0
10	05.03.27.	Nawierzchnia z elementów z tworzywa sztucznego - <i>elementy wg zat. tabeli 1</i>	mb	10,0
11	05.03.27.	Nawierzchnia rozbieralna (mata listewkowa) - <i>dostawa inwestora</i> 15*2,5	m2	37,5
		razem	m2	37,5
12	07.06.01.	Ogrodzenie panelowe z prętów stalowych ocynkowanych z siatki o wys 1,73m na słupkach o wym. 60x40	m	280,0
13	07.06.01.	Stopy fundament 0,6x0,3x0,3 z betonu C12/15 280*0,3*0,3*0,6	m3	15,1
		razem	m3	15,1
5. Elementy ulic				
14	08.03.01.	Obrzeża betonowe 30x8 na ławie C12/15 0,04m3/mb	m	240,00
6. Zielen drogowa.				
15	09.01.01.	Wykonanie trawników z ziemi urodzajnej	m2	299,0
16	09.01.01	<i>kawki betonowo-drewniane 200x54x8d z oparciem</i>	<i>szt</i>	<i>9</i>

Budowa dojścia do plaży

z ul. Spacerowej w Dźwirzynie - (Etap I)

Tab.1

	mb	120+120	
		240	
	m2	120*2.5	
		300	

Oraz:

1) Budowa ogrodzenia stalowego, panelowego o wymiarach jak na rys. 2.2 – 145+135=280mb

(112 paneli o szerokości 2,5m; 282 słupki o wysokości 2,30m, 3 obejmy montażowe na 1 słupek, 282 fundamenty bet.

o wymiarach 60x30x30cm)

2) Elementy odcinka wzmocnionego z elementów z tworzywa sztucznego

* 10 x pal fi 20x200

* 5 x belka oczepowa 8x23x250

* 50 x deska pomostowa 6x19.7x250

* 4 x belka oczepowa 8x23x250

* 10 x belka rusztu 8x23x600

3) Mata listewkowa, rozbieralna – 15mb – materiał inwestora

Przedmiar robót

Obiekt Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie - oświetlenie etap I
Kod CPV 45231400-9
Lokalizacja Dźwirzyno
Inwestor Inwestor: Gmina Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48A, 78-100 Kołobrzeg

Sporządził Jan Chodorowski

Koszalin marzec 2014

Tabela przedmiaru robót

Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie - oświetlenie etap I

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	D-07.07.01	1 Oświetlenie		
1		Ręczne układanie kabla YKXS 4x10 w rowach kablowych na głębokości 0,7m. folia, zasypka - grunt kl.II z zagęszczeniem.	m	162,0
2		Układanie kabla YKXS 4x10 na konstrukcji z mocowaniem (rura SV-32)	m	3,0
3		Układanie kabla YKXS 4x10 w szafce oświetleniowej i słupach oświetleniowych z obróbką na sucho kabli (32szt)	m	31,0
4		Układanie uziomu z bednarki stal. 20x4 w rowach kablowych	m	20,0
5		Uziom prętowy miedziany 3/8" pionowy 8m szt 4	m	32,0
6		Montaż szafki oświetleniowej wolnostojącej w obudowie i na fundamencie z tworzywa, o szer. 0,6m	szt	1,0
7		Reczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, malowanych na czarno dł. 5 m, na fundamentach prefabrykowanych, z wykopem, zasypką, w słupie izolowane złącze kablowe, wkładka topikowa. Na słupie zamontowana oprawa LED 38W połączoną przewodami YDY 3x2,5 z zerowaniem słupa DYd10	kpl	5,0
8		Wyposażenie dodatkowe tablicy TB w szalecie	szt	1,0
9		Pomiary i badania	kpl	1,0
10		Remont cząstkowy nawierzchni z brukowej kostki betonowej	m2	4,0